

PRZEDMIAR INWESTORSKI 039-20-000

CPV: 45000000-7,45232460-4,45311200-2,45331000-6,45233220-7,45111200-0,45233222-1,
 Budowa: Bezp.dojście do obiektu użytku publicznego przez zagosp. terenu przy MGOK i Biblioteka w Lwówku
 Obiekt: Biblioteka publiczna w Lwówku
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Lwówek ul. E. Szczanieckiej

PRZEDMIAR 039-20-000

Strona 1

15-04-2014

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1			Etap pierwszy dojście od strony biblioteki		
1	10	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	69,810
1	20	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	22,900
1	30	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka opaski betonowej	m ³	0,67
1	40	KNR 231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	71,400
1	50	KNR 231-08-03-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²	131,400
1	60	KNR 231-08-03-02-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 3 cm	m ²	131,400
1	70	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z kostki poz-bruk	m ²	21,200
1	80	KNR 401-08-07-04-00	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej	m ²	10,490
1	90	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie pierwszego stopnia schodów z płytek betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	3,990
1	100	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych rozkucie betonowej podbudowy stopni schodowych	m ³	5,090
1	110	Norma wynikowa	Wycięcie krzewów przy parkingu	kmpl	1,000
1	120	Norma wynikowa	Wypompowanie wody z istniejącego odłączonego szamba	kmpl	1,000
1	130	KNR 201-01-25-01-00	Ręczne usunięcie ziemi w miejscu istniejącego szamba	m ²	11,400
1	140	KNR 401-02-12-03-00	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych płata szamba	m ³	2,250
1	150	Norma wynikowa	Zasypanie istniejącego szamba	kmpl	1,000
1	160	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	131,400
1	170	KNR 231-01-01-01-00	Jw lecz od istniejących schodów do Biblioteki do końca Budynku MGOK	m ²	171,150
1	180	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	86,000
1	190	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	86,000
1	200	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	126,630
1	210	KNR 231-01-05-07-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	131,400
1	220	KNR 231-01-05-08-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm	m ²	131,400
1	230	KNR 231-01-05-07-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	171,150
1	240	KNR 231-01-05-08-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 12 cm	m ²	171,150
1	250	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	81,600
1	260	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	207,720
1	270	KNR 202-06-16-01-00	Ułożenie warstwy geotłókniny	m ²	6,430
1	280	KNR 231-02-04-01-00	Ułożenie tłucznia kamiennego jako opaska	m ³	6,430
1	290	KNR 231-01-01-05-00	Ręczne wykonanie koryta wybranie ziemi -istniejącego gruntu kategorii 1/2	m ²	33,600
1	300	KNR 221-02-11-01-00	Ręczne rozrzucenie torfu, ziemi grub 2 cm w terenie płaskim	m ²	33,600
1	310	KNR 221-02-11-02-00	Rozrzucenie torfu, ziemi w terenie płaskim - dodatek za 28 cm	m ²	33,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1	320	KNR	202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z folii jutowej czarnej	m ²	33,600
1	330	KNR	221-04-13-01-00 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi 1 szt/m ²	m ²	33,600
1	340	KNR	221-02-09-01-00 Ręczne zasypanie pow. korą	m ³	33,600
1	350	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne wykopy pod ławy fundamentowe schodów i pochylni	m ³	4,748
1	360	KNR	202-02-01-01-12 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15 betonowanie pompą	m ³	4,748
1	370	KNR	202-01-36-02-00 Wymurowanie ścian przyziemia -schody z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	1,650
1	380	KNR	202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²	6,000
1	390	KNR	202-02-06-01-01 Ściany betonowe pochylni	m ²	5,400
1	400	KNR	202-11-01-07-00 Podkład na gruncie zasypanie pochylni	m ³	5,130
1	410	KNR	202-06-17-01-00 Izolacja pozioma szczelin taśmą dylatacyjną PCW "0" szer 115 mm	metr	11,500
1	420	KNR	202-02-18-01-00 Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³	0,276
1	430	KNR	202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	6,580
1	440	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piasku posypką antypoślizgową	m ²	13,500
1	450	KNR	202-28-10-05-01 Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie mrozoodpornej	m ²	8,800
1	460	Norma wynikowa	Wstawienie dylatacji -listwa mosiężna	metr	5,500
1	470	KNR	202-12-07-01-00 Balustrady schodowe zwykle przy schodach i płycie spocznikowej	metr	6,480
1	480	Norma wynikowa	Montaż balustrady dla niepełnosprawnych	metr	8,370
1	490	Norma wynikowa	Jw lecz od strony sciany	metr	9,600
1	500	Norma wynikowa	Montaż zadaszenia nad wejściami	kmpł	1,000
1	510	KNR	202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej	m ²	6,580
1	520	KNR	202-09-33-02-50 Wyprawa elewacyjna akrylowa na ścianach	m ²	6,580
1	530	KNR	202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	6,580
1	540	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm opaska	m ²	2,760
1	550	KNR	231-05-11-02-00 Jw lecz w zatoczce przy schodach	m ²	1,300
1	560	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	15,000
2 Drugi etap dojście frontowe do MGOK					
2	570	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	22,980
2	580	KNR	231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	76,400
2	590	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	4,560
2	600	KNR	231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	76,400
2	610	KNR	231-01-05-05-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	114,900
2	620	KNR	231-01-05-08-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm	m ²	114,900
2	630	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	114,900
3 Etap trzeci dojście tylne do MGOK					
3	640	KNR	231-08-14-01-00 Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	88,600
3	650	KNR	231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	150,690
3	660	KNR	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	55,480
3	670	KNR	401-02-12-01-00 Rozbiórka opasy betonowej	m ³	4,135
3	680	KNR	231-04-01-02-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	55,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	690	KNR 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m ²	3,310
3	700	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	55,200
3	710	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	41,350
3	720	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	41,350
3	730	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	206,170
3	740	KNR 231-01-05-07-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	55,480
3	750	KNR 231-01-05-08-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm	m ²	55,480
3	760	KNR 202-06-16-01-00	Ułożenie geowłókniny opaska przy budynku	m ²	20,680
3	770	KNR 231-01-14-01-00	Zasypanie opaski przy budynku kruszywem kamiennym	m ²	20,680
4 Dostosowanie sanitariatów dla niepełnosprawnych					
4	780	KNR 402-05-20-02-00	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m ²	kmpl	2,000
4	790	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
4	800	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,00
4	810	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	4,000
4	820	KNR 402-02-12-05-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm łączonego klejem	szt	4,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
4	830	KNR 402-02-33-02-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych ø 50 mm	szt	2,000
4	840	KNR 401-12-02-01-00	Malowanie 2-krotne farbami klejowymi sufitów pow do 5 m ² w kolorze jasnym	m ²	2,000
4	850	KNR 402-01-14-02-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 25-32 mm	metr	12,000
4	860	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	98,000
4	870	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	28,500
4	880	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	28,500
4	890	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	1,340
4	900	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	6,000
4	910	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
4	920	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt	1,000
4	930	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	51,780
4	940	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4,500
4	950	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,500
4	960	KNR 401-02-10-01-00	Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m ² w betonie żwirowym	metr	6,000
4	970	KNR 401-01-06-01-00	Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	1,200
4	980	KNR 218-12-04-02-00	Studnie kanalizacyjne dla kanału ø 250 mm w wykopie skarpowym	szt	1,000
4	990	KNR 202-01-21-03-01	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cem-wapiennej M-2	m ²	47,880
4	1000	KNR 202-01-07-01-00	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków z betonu komórkowego grub 24 cm	m ²	17,400
4	1010	KNR 202-26-14-01-60	Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20	m ²	17,400
4	1020	KNR 202-08-03-03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ²	94,000
4	1030	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	10,000
4	1040	KNR 401-02-07-02-00	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m ² bez deskowania	metr	12,000
4	1050	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³	2,890
4	1060	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	28,900
4	1070	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m ²	27,180

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	ILOŚĆ
4	1080	KNR	202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²	27,180
4	1090	KNR	202-10-23-02-50	Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 0,6 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	0,400
4	1100	KNR	202-08-38-04-00	Licowanie ścian o pow ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej	m ²	102,000
4	1110	KNR	202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie grub 5 mm	m ²	27,180
4	1120	Norma wynikowa		Osadzenie drzwi	szt	4,000
4	1130	KNR	202-20-11-02-00	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 40 cm	m ²	28,000
4	1140	KNR	202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	36,000
4	1150	Norma wynikowa		Montaż ścianek systemowych	szt	4,000
4	1160	KNR	215-00-03-01-01	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowanej bud mieszkal ø 20	metr	29,000
4	1170	KNR	215-00-05-01-00	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 15	szt	15,000
4	1180	KNR	215-01-12-02-40	Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20	szt	4,000
4	1190	KNR	215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	4,000
4	1200	KNR	215-01-17-01-00	Bateria natryskowa	szt	1,000
4	1210	KNR	215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	5,000
4	1220	KNR	215-02-21-02-04	Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem	szt	4,000
4	1230	KNR	215-02-23-02-00	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego z kabiną	kmpl	1,000
4	1240	Norma wynikowa		Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych	kmpl	1,000
4	1250	KNR	215-00-03-01-01	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowanej bud mieszkal ø 20	metr	20,000
4	1260	KNR	215-04-22-01-01	Rury przyłączone do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15	kmpl	3,000
4	1270	KNR	215-04-19-12-16	Grzejnik płytowy C22-60/80	kmpl	3,000
4	1280	Norma wynikowa		Wykonanie instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
4	1290	KNR	508-05-12-01-00	Montaż na suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej zawieszanej 4x40W	szt	4,000
4	1300	KNR	508-03-09-05-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A natynkowego	szt	4,000
4	1310	KNR	508-03-07-02-01	Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	2,000